

# COMPOSITE SYSTEM AS コンポジットシステム 省力化をかなえる新複合防水工法

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい。

屋根面積300m<sup>2</sup>以上を標準とします。300m<sup>2</sup>未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。**■アクアベース+ガムクール防水**

仕様番号	平面部(円／m <sup>2</sup> )		立上り(円／m <sup>2</sup> )	
CMH-GSS-2S	ガムクール防水 2層貼り	23,450	アクアベース	28,900
CMH-GSS-1	ガムクール防水 1層貼り	16,650		

※クールベース1.4~1.5kg/m<sup>2</sup>の場合

※既存立上り端末処理(GCライン充填等)を別途計上して下さい。

**■アクアベース+ポリマリット防水**

仕様番号	平面部(円／m <sup>2</sup> )		立上り(円／m <sup>2</sup> )	
CMH-PSS-2S	ポリマリット防水 2層貼り	22,950	アクアベース	28,900
CMH-PSS-1	ポリマリット防水 1層貼り	16,650		

※クールベース1.4~1.5kg/m<sup>2</sup>の場合

※既存立上り端末処理(GCライン充填等)を別途計上して下さい。

**■オプション・副資材****【クールベース塗布量変更】**

品名	使用量	増減(円／m <sup>2</sup> )
クールベース	2.0kg	+600

**【クールベース→リベースへの変更】**

品名	使用量	増減(円／m <sup>2</sup> )
リベース	0.8kg	-2,600
	1.0kg	-2,350
	1.2kg	-2,050

**【既存立上り端末処理】**

品名	価格(円／m)
GCライン充填	1,900

**【水切り材】**

品名	価格(円／m)
アゴメタル <sup>※1</sup>	7,600
オルタックアゴテープ <sup>※2</sup>	800

※1 シーリングを含む ※2ウレタン塗膜防水別途

**【SPファインカラーの変更】**

品名	使用量	増減(円／m <sup>2</sup> )
SPクリーンカラー	0.4~0.6kg	+100
SPミッドカラー	0.4~0.6kg	+200
SPサーモコート	0.8~1.2kg	+3,100

**【ふくれ防止用通気材】**

ステンレスペーパスNII/N	24,000 円／箇所
----------------	-------------

## ■改修工事用 ドレン

## ●改修工事用銅製二重ドレン

(円／箇所)

	たて			横		
本体	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
	35	—	<u>31,900</u>	40	—	<u>44,100</u>
	45	—	<u>32,500</u>	50	—	<u>45,200</u>
	50	—	<u>33,200</u>	60	<u>55,200</u>	<u>44,400</u>
	60	<u>45,400</u>	33,200	75	<u>56,800</u>	<u>46,700</u>
	65	<u>45,400</u>	33,200	90	<u>58,000</u>	<u>48,100</u>
	75	<u>48,000</u>	36,200	115	—	<u>75,900</u>
	80	<u>48,800</u>	36,200	140	—	<u>90,600</u>
	95	<u>48,800</u>	36,200	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	<u>49,600</u>			
	130	—	<u>66,400</u>			
	140	—	<u>66,600</u>			
	150	—	<u>66,600</u>			
	160	—	<u>66,600</u>			
キャップ	ドレンキャップ190		<u>14,300</u>	ドレンキャップ横引用C200	<u>20,700</u>	
	ドレンキャップたてAS		<u>8,200</u>	ドレンキャップ横引用AS	<u>18,100</u>	
				ドレンキャップ横引用DX	<u>33,100</u>	
	リードレンキャップZたて		<u>16,300</u>	リードレンキャップZ横	<u>26,100</u>	

## ■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算して下さい。・屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- 側溝など雨水が滞留する部位に施工する場合は、トップコート塗布前にアクアプライマーを塗布して下さい。（+600円／m<sup>2</sup>）